

【給水装置工事竣工写真について】

- ① 施工前（近景／全景）
- ② 鋳鉄管穿孔時の密着コア設置状況
- ③ サドル分水栓設置状況
⇒水道課職員立会のもと、サドル本体に1.75MPaの水圧をかけた状態の写真
- ④ 穿孔状況（穿孔作業／穿孔層の吐水状況／穿孔屑確認）
- ⑤ ポリエチレンスリーブ設置状況
- ⑥ 引込位置を変更した場合、既設サドル部分での分止め状況
- ⑦ 給水管の埋設深さが確認できるもの及び埋設状況（道路上及び宅地内）
- ⑧ 止水栓が未設置で、当該工事により既設管の途中に止水栓を設置した場合は、
圧着箇所の補修バンド等の設置状況
- ⑨ 量水器ボックス及び止水栓ボックスの設置状況（敷地のどの位置に設置されて
いるか確認できるもの）
- ⑩ 埋戻し状況
- ⑪ 常圧／水圧試験状況

※当該工事で該当するものを提出下さい

※工事にてサドル分水栓を行った場合（新設／引込位置変更）、竣工図面にサドルの位置オフセットを2～3点記載下さい。但し、基点は撤去のおそれのない構造物または地先境界点等として下さい。