町立小・中学校の耐震状況をお知らせします

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害時は住民の皆さまの避難場所としての役割も果たしています。

町では、大きな地震でも倒壊しないように、すべての町立小・中学校施設の耐震性能が確保されるよう「益城町公立学校等施設整備計画」を策定し、耐震化を進めています。（この計画は、教育委員会で閲覧できます。）

計画の対象となる建物は、昭和56年以前に建てられた建物です。昭和56年に新耐震基準が施行され、昭和57年以降に建築された建物は、耐震性能が有ると判断されております。

このたび、町立小・中学校の耐震化の状況を一覧表にまとめました。

なお、町では「安心できる学校施設」の整備のために、今後も耐震補強を計画的に進めてまいります。町民の皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

耐震化状況一覧表

平成20年8月1日現在

学校名	建物区分	S57年以降の建物	S56年以前の建物の耐震診断の結果			備考
			補強不要	補強必要	Is値(注1)	
飯野小学校	校舎	2棟				S 58.1 建築
	体育館			1棟	0.30	H 18 耐震診断 H 20.8 耐震補強工事完了予定 (Is値 0.89)
広安小学校	校舎	2棟	3棟	2棟	0.51 ~ 1.40	H 10 ~ 11 耐震診断 H 11 ~ 14 耐震補強工事完了 (Is値 0.73 ~ 1.40)
	体育館	1棟				S 57.2 建築
益城中央小学校	校舎	1棟		2棟	(注2)	H 12 耐力度調査 移転新築 (H 20年度 ~ 21年度)
	体育館			1棟	(注2)	H 12 耐力度調査 移転新築 (H 20年度 ~ 21年度)
津森小学校	校舎	2棟	2棟		0.70 ~ 1.54	H 18 耐震診断
	体育館			1棟	0.23	H 18 耐震診断 H 20.8 耐震補強工事完了予定 (Is値 0.73)
広安西小学校	校舎	3棟				H 7.1 建築
	体育館	1棟				H 7.1 建築
木山中学校	校舎		1棟	1棟	0.46 ~ 0.77	H 19 耐震診断 普通教室棟の耐震補強工事予定 (H 22年度)
	体育館	1棟				S 59.2 建築
益城中学校	校舎	4棟		2棟	0.48 ~ 0.58	H 19 耐震診断 管理棟・普通教室棟の耐震補強工事予定 (H 22年度)
	体育館	1棟				S 59.2 建築

注1 耐震性を検討するうえでの指標。耐震診断をおこない計算します。

耐震改修促進法等ではIs値の判定基準を0.6以上としており、0.6未満の建物については耐震補強等の必要性があると判断されます。

注2 益城中央小学校の校舎・体育館は、H 12に耐力度調査を行った結果、強度不足が指摘されたため、耐震診断は行っていません。

※ 校舎の棟数について、建築年度が異なる場合や増築した場合は「1棟」としてカウントするため、実際の棟数とは異なる場合があります。

問い合わせ先 役場学校教育課 ☎ 286-3111 内線 311