

町立小・中学校の耐震化状況をお知らせします

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、災害時は住民の皆さまの避難場所としての役割も果たしています。

町では、大きな地震でも倒壊しないように、すべての町立小・中学校施設の耐震性能が確保されるよう「益城町公立学校等施設整備計画」を策定し、耐震化を進めています。（この計画は、教育委員会で閲覧できます。）

計画の対象となる建物は、昭和 56 年以前に建てられた建物です。昭和 56 年に新耐震基準が施行され、昭和 57 年以降に建築された建物は、耐震性能があると判断されています。

なお、平成 22 年度にはすべての町立の学校の耐震化が完了する予定です。

耐震化状況一覧表

平成 21 年 6 月 1 日現在

学 校 名	建 物 区 分	S57 年 以 降 の 建 物 (棟)	S56 年以前の建物 (棟)			備 考
			耐震診断後の補強等の状況			
			補強等 不要	補強等 必要	Is 値(注 1)	
飯野小学校	校 舎	2 棟				S 58. 1 建築
	体育館		1 棟	1 棟	0.89	H 18 耐震診断 H 20. 8 補強工事完了
広安小学校	校 舎	2 棟	5 棟	5 棟	0.73 ~ 1.40	H 10 ~ 11 耐震診断 H 11 ~ 14 大規模改造完了
	体育館	1 棟				S 57. 2 建築
益城中央小学校	校 舎	1 棟	2 棟		2 棟 (注 2)	移転新築工事中 (H 20 年度 ~ 21 年度)
	体育館		1 棟		1 棟 (注 2)	移転新築工事中 (H 20 年度 ~ 21 年度)
津森小学校	校 舎	2 棟	2 棟	2 棟	0.70 ~ 1.54	H 18 耐震診断
	体育館		1 棟	1 棟	0.72	H 18 耐震診断 H 20. 8 補強工事完了
広安西小学校	校 舎	3 棟				H 7. 1 建築
	体育館	1 棟				H 7. 1 建築
木山中学校	校 舎		2 棟	1 棟	1 棟 0.46 ~ 0.77	H 19 耐震診断 普通教室棟の耐震補強工事予定 (H 22 年度)
	体育館	1 棟				S 59. 2 建築
益城中学校	校 舎	4 棟	2 棟		2 棟 0.48 ~ 0.58	H 19 耐震診断 管理棟・普通教室棟の耐震補強工事予定 (H 22 年度)
	体育館	1 棟				S 59. 2 建築

注 1 耐震性を検討するうえでの指標。耐震診断を行い計算します。

耐震改修促進法等では Is 値の判定基準を 0.6 以上としており、0.6 未満の建物については耐震補強等の必要性があると判断されます。

注 2 益城中央小学校の校舎・体育館は、H 12 に耐力度調査を行った結果、強度不足が指摘されたため、耐震診断は行っていません。

※ 校舎の棟数について、建築年度が異なる場合や増築した場合、増築部分を「1 棟」としてカウントするため、実際の棟数とは異なる場合があります。

問い合わせ先 町教育委員会 学校教育課 ☎ 286-3111 内線 311